

Marschalkó-villa
Tetőszerkezet és födém faanyagvédelmi szakkivitelezés árazatlan költségvetés

sorszám	munka leírása	menyiség	egy- ség	anyag egységár Ft	munkadíj egységár Ft	anyag költség Ft	munkadíj Ft
0	Szakvélemény készítése fedélszékről	1,00	kit				
1	Állvány építése több méter magasságban biztonságosan végzendő bármilyen munkához beleértve az össze- és szétszerelést, valamint a fenntartást egy hétig	202,00	m ²				
2	Tető és födém szerkezet faanyagának kérgezése, bárdolása, faragása, vésése beépítetten (Kiterített fa	101,00	m ²				
3	Nehezen hozzáférhető faszervezet faanyagának kérgezése, bárdolása, faragása, vésése	76,00	m ²				
4	Tető és födém szerkezet, eresz és oromdeszkázat faanyagának előkészítése védőkezeléshez, felülettisztítás, oortalanítás	506,00	m ²				
5	Nehezen hozzáférhető faszervezet faanyagának tisztítása, felület előkészítése védőkezeléshez, felülettisztítás, portalanítás	76,00	m ²				
6	Felületi védőkezelés anyagköltsége Diffusit IC-B védőszerrel (300 q/m ²)	177,00	m ²				
7	Tető- és ács szerkezetek beépített faanyaga felületi védelmének munkadíja bárdolással érintett helyeken	177,00	m				
8	Tető- és ács szerkezetek beépített faanyaga felületi védelmének munkadíja nehezen hozzáférhető helyen	76,00	m				
9	Faanyag 10%-ának mélyvédelme fűrtyukas telítéssel (Diffusit IC-B 70 g/dm ³)	2,00	m				
10	Felületi védőkezelés anyagköltsége Adolit BQ 20 cc védőszerrel (20 q/m ²)	506,00	m				
11	Tető- és ács szerkezetek beépített faanyaga felületi védelmének munkadíja	506,00	m ²				
10	Építési tömelék, bárdolási forgács, kéreg stb. kihordása az épület padlasteréből, tetőteréből és konténerbe gyűjtése	11,00	lm ³				
12	Égésleltető felületi védelem felhordásának anyagára (Lignotol komplex 450 g/m ²)	506,00	m				
13	Lignotol komplex és transparent égésleltető felhordása, ha a teljes felület >600 m ²	506,00	m				
14	Ideiglenes járófelület készítése padlásfödémén ritka deszka és 22 mm OSB táblák elhelyezésével záró és osztófödémén	20,00	m				
15	Borított gerendás födém részleges v. teljes elbontása a délnyugati homlokzat bejárata felől teljes keresztmetszetben	9,00	m				

Marschalkó-villa
Tetőszerkezet és földem faanyagvédelmi szakkivitelezés árazatlan költségvetés

sorszám	munka leírása	mennyiség	egység	anyag egységár Ft	munkadíj egységár Ft	anyag költség Ft	munkadíj Ft
16	Elbontásra kerülő elemek, borított gerendás földem, oszlopok cseréje, faragása eredeti mintájára	1,80	m ³				
17	Délnyugati homlokzat padlásbebúvóvá alakított nyílásának rekonstrukciója az Északkeleti homlokzat tetőablak nyílásának mintájára, ablakszerkezet fogadására kész állapotban	1,00	kit				
18	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése nyílászárók ideiglenes eltakarása vágott (nútolatlan) kivételben, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű, szellőző nyílások nyitásával,	45,00	m ²				
19	Cserépfedés bontása	50,00	m ²				
20	Tetőlécezés bontása hódfarkú cserépfedésnél	30,00	m ²				
21	Lécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá (Fenyő cserépléc 3-6,5 m 25*50 mm)	30,00	m ²				
22	Cserépfedés pótlása	50,00	m ²				
23	Hiányzó függő ereszcatorna szerelése a délnyugati homlokzaton, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből. Függő ereszcatorna H 0,65, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	19,00	fm				
24	Függő ereszcatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből Csatornaszöglet, H 0,65 mm kör kit.szél. 33 cm	2,00	db				
25	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganylemezből Horgany lefolyócső H 0,65 mm, körszelvényű, Ksz: 33 cm	4,00	fm				
26	Külső fafelületek, ereszdeszka, oromdeszkák, csüngő szaruvégek lazúrozása, gyalult, tisztított felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr fenyő zöld, EAN: 5903525220050	82,00	m ²				

Összesen	
Anyag és munkadíj összesen	
Általános forgalmi adó (27%)	
Mindösszesen	